

Тендерное задание

1. **Предмет тендера** – оштукатуривание внутренней поверхности наружных кирпичных стен многоквартирного жилого дома.
2. **Объем выполняемых работ** – объем выполняемых работ приведен в приложении к настоящему тендерному заданию и рабочей документации: сМ4.11.15-Д2-АР2.
3. **Требования к качеству монтажных работ** – работы должны быть выполнены согласно требований рабочего проекта шифр сМ4.11.15-Д2-АР2 и в соответствии с другими нормативными документами.
4. **Требования к безопасности производства работ** - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001, ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», а также в соответствии с Градостроительным кодексом, Федеральным законом «О техническом регулировании», и другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Российской Федерации.
5. **Требования к гарантийному сроку** – не менее 5 лет.
6. **Цена договора** включает все необходимые затраты, связанные с выполнением работ по оштукатуриванию стен. Расчёт производить согласно формы (Приложение № 1 к Тендерному заданию).
7. **Расчёт стоимости производится в рублях.**
8. **Сроком окончания работ** считается подписание акта приёма-передачи выполненных работ с предоставлением пакета документов освидетельствования работ.

Перед подачей Заявки на участие в Тендере рекомендуется выехать на объект строительства для реальной оценки условий производства работ, сроков и затрат, связанных с ними.

Приложение:

1. Расчёт стоимости (форма).

Примечание:

До составления заявки необходимо проверить состав и объемы работ. Дополнительные работы и материалы, не учтенные при составлении расчета стоимости, но необходимые для сдачи объекта в эксплуатацию, выполняются и приобретаются за счёт подрядчика.

**Расчет стоимости (форма)
Дом №2**

№ п/п	Наименование работ	Ед. из м.	Объем	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб. (с НДС)	Примечание
	Работы:					
1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ УЛУЧШЕННАЯ С ОГРУНТОВКОЙ: ПО КАМНЮ СТЕН (толщиной 15мм) Материалы: - Штукатурка гипсовая Кнауф МП-75; - Грунтовка Кнауф; - Стеклосетка по всей площади; - Профиль-маяк 6мм	M2	1308			Без откосов, маяки в ходе работ удаляются, учесть прокладку демпферной ленты на примыканиях перекрытие-стена.
2	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ УЛУЧШЕННАЯ С ОГРУНТОВКОЙ: ПО БЕТОНУ (перемычки) (толщиной 15мм) Материалы: - Штукатурка гипсовая Кнауф МП-75; - Грунтовка Кнауф; - Стеклосетка по всей площади	M2	35			Без откосов, учесть прокладку демпферной ленты на примыканиях перекрытие-стена.
3	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ УЛУЧШЕННАЯ С ОГРУНТОВКОЙ: ПО БЕТОНУ (ж/б балки, колонны, простенки) (толщиной 15мм) Материалы: - Штукатурка гипсовая Кнауф МП-75; - Грунтовка Кнауф; - Стеклосетка по всей площади	M2	324			Без откосов, учесть прокладку демпферной ленты на примыканиях перекрытие-стена.
	ИТОГО:	M2	1667			

Примечание:

1. В предложении рассмотреть вариант оштукатуривания поверхностей с помощью гипсовой штукатурки Кнауф МП-75.
2. В предложении предусмотреть затраты на укрытие поверхностей (полы, окна) и вывоз строительных отходов (возмещение затрат за вывоз строительного мусора Генподрядчику).
3. Обеспечение технической водой обеспечивает Генподрядчик.