

## Тендерное задание

1. **Предмет тендера** – оштукатуривание внутренней поверхности наружных кирпичных стен многоквартирного жилого дома.
2. **Объем выполняемых работ** – объем выполняемых работ приведен в приложении к настоящему тендерному заданию и рабочей документации: сМ4.11.15-Д1-АР1.
3. **Требования к качеству монтажных работ** – работы должны быть выполнены согласно требований рабочего проекта шифр сМ4.11.15-Д1-АР1 и в соответствии с другими нормативными документами.
4. **Требования к безопасности производства работ** - СП 48.13330.2011 «Организация строительства»; СНиП 12-03-2001, ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», а также в соответствии с Градостроительным кодексом, Федеральным законом «О техническом регулировании», и другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Российской Федерации.
5. **Требования к гарантийному сроку** – не менее 5 лет.
6. **Цена договора** включает все необходимые затраты, связанные с выполнением работ по оштукатуриванию стен. Расчет производить согласно формы (Приложение № 1 к Тендерному заданию).
7. **Расчет стоимости производится в рублях.**
8. **Сроком окончания работ** считается подписание акта приема-передачи выполненных работ с предоставлением пакета документов освидетельствования работ.

Перед подачей Заявки на участие в Тендере рекомендуется выехать на объект строительства для реальной оценки условий производства работ, сроков и затрат, связанных с ними.

Приложение:

1. Расчет стоимости (форма).

### **Примечание:**

До составления заявки необходимо проверить состав и объемы работ. Дополнительные работы и материалы, не учтенные при составлении расчета стоимости, но необходимые для сдачи объекта в эксплуатацию, выполняются и приобретаются за счёт подрядчика.

**Расчет стоимости (форма)  
Дом №1**

| № п/п | Наименование работ   | Ед. изм.  | Объем       | Цена за ед., руб. | Стоимость, руб. (с НДС) | Примечание  |
|-------|--|-----------|-------------|-------------------|-------------------------|---|
|       | <b>Работы:</b>   |           |             |                   |                         |   |
| 1     | <b>ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ УЛУЧШЕННАЯ С ОГРУНТОВКОЙ: ПО КАМНЮ СТЕН (толщиной 15мм)</b><br>Материалы:<br>- Штукатурка гипсовая Кнауф МП-75;<br>- Грунтовка Кнауф;<br>- Стеклосетка по всей площади;<br>- Профиль-маяк бмм     | М2        | 1305        |                   |                         | Без откосов, маяки в ходе работ удаляются, учесть прокладку демпферной ленты на примыканиях перекрытие-стена. |
| 2     | <b>ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ УЛУЧШЕННАЯ С ОГРУНТОВКОЙ: ПО БЕТОНУ (перемычки) (толщиной 15мм)</b><br>Материалы:<br>- Штукатурка гипсовая Кнауф МП-75;<br>- Грунтовка Кнауф;<br>- Стеклосетка по всей площади.                   | М2        | 35          |                   |                         | Без откосов, учесть прокладку демпферной ленты на примыканиях перекрытие-стена.                               |
| 3     | <b>ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ УЛУЧШЕННАЯ С ОГРУНТОВКОЙ: ПО БЕТОНУ (ж/б балки, колоны, простенки) (толщиной 15мм)</b><br>Материалы:<br>- Штукатурка гипсовая Кнауф МП-75;<br>- Грунтовка Кнауф;<br>- Стеклосетка по всей площади | М2        | 324         |                   |                         | Без откосов, учесть прокладку демпферной ленты на примыканиях перекрытие-стена.                               |
|       | <b>ИТОГО:</b>  | <b>М2</b> | <b>1664</b> |                   |                         |   |

**Примечание:**

1. В предложении рассмотреть вариант оштукатуривания поверхностей с помощью гипсовой штукатурки Кнауф МП-75.
2. В предложении предусмотреть затраты на укрытие поверхностей (полы, окна) и вывоз строительных отходов (возмещение затрат за вывоз строительного мусора Генподрядчику).
3. Обеспечение технической водой обеспечивает Генподрядчик.