

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

строительство газопровода среднего и низкого давления с установкой газорегуляторной «ИТГАЗ-В/249-2-О-ПГ».

№ пп	Наименование работ	Ед. изм.	К-во	Стоимость (тыс. руб.)	В т.ч. стоимость(тыс. руб)	
					Строительно-монтажных работ	Оборудования, материалов
1	Присоединение к полиэтиленовому газопроводу с.д. Ø110мм. (проект: сМ4.14.19-ГСН, проект. ООО «Тезис».)	шт.	1			
3	Прокладка подземного газопровода <i>среднего</i> давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ 110х10,0 ГОСТ Р 58121-2018 открытым способом	м	192,0			
5	Прокладка подземного газопровода <i>среднего</i> давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ -63х5,8 ГОСТ Р 58121-2018	м	5,5			
6	Прокладка подземного газопровода <i>среднего</i> давления из стальных труб Ø57х3,5 в.у. по ГОСТ Р 10704-91 (с креплением)	м	2,5			
	Прокладка подземного газопровода <i>низкого</i> давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ 110х10,0 ГОСТ Р 58121-2018 открытым способом	м	25			
	Прокладка подземного газопровода <i>низкого</i> давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ 90х8,2 ГОСТ Р 58121-2018	м	10,0			
	Прокладка подземного газопровода <i>низкого</i> давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ 63х5,8 ГОСТ Р 58121-2018	м	58,9			

	Прокладка подземного газопровода <i>низкого</i> давления из стальных труб Ø108x4,0 в.у. по ГОСТ Р 10704-91	м	2,5		
	Прокладка подземного газопровода <i>низкого</i> давления из стальных труб Ø89x3,5 в.у. по ГОСТ Р 10704-91	м	2,5		
	Прокладка подземного газопровода <i>низкого</i> давления из стальных труб Ø57x3,5 в.у. по ГОСТ Р 10704-91	м	5		
7	Прокладка надземного газопровода <i>низкого</i> давления из стальных труб Ø89x3,5 в.у. по ГОСТ Р 10704-91 (с креплением)	м	0,5		
	Прокладка надземного газопровода <i>низкого</i> давления из стальных труб Ø57x3,5 в.у. по ГОСТ Р 10704-91 (с креплением)	м	1		
	Прокладка надземного газопровода <i>низкого</i> давления из стальных труб Ø76x3,5 по ГОСТ Р 10704-91 (с креплением)	м	82,5		
	Прокладка надземного газопровода <i>низкого</i> давления из стальных труб Ø57x3,5 по ГОСТ Р 10704-91 (с креплением)	м	147,5		
	Прокладка футляра для газопровода из стальной трубы Ø89x3,5 ГОСТ Р 10704-91;	м	3,5		
	Прокладка футляра для газопровода из стальной трубы Ø159x4,5 ГОСТ Р 10704-91;	м	1,1		
	Прокладка футляра для газопровода из стальной трубы Ø133x4,0 ГОСТ Р 10704-91;	м	1,3		
8	Установка ИТГАЗ-В/249-2-О-ПГ с подземными выходами газопровода (изготовитель – ООО «Итгаз»).	шт.	1		

9	Выход газопровода из земли со стальным футляром с размещением неразъемного соединения полиэтилен-сталь.	шт.	5		
10	Монтаж отключающих устройств	шт.	8		
12	Комплексы земляных работ	Ком.	1		
13	Очистка, промывка газопровода среднего и низкого давления.	м.	535,4		
14	Благоустройство и озеленение территории в т.ч.:	м ²	0		
15	- восстановление озеленения	м ²	0		
16	- восстановление дорожных конструкций	м ²	0		
17	Контрольно-исполнительная съемка газопроводов	100 м траншеи	303,9		
18	Регистрация объекта в Ростехнадзоре, (ОПО).		1		
19	Получение лицензии на эксплуатацию ОПО.		1		
	ИТОГО:				
20	Прочие работы и затраты (перечислить).				
21	ВСЕГО: НДС 20% в т.ч.				

Примечание:

1. Дополнительные работы и материалы, не учтенные при составлении расчета стоимости, но необходимые для безаварийной работы и сдачи объекта в эксплуатацию, выполняются и приобретаются за счёт подрядчика.