

Расчет стоимости (форма) Дом №3

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб. (с НДС)	Примечание
	Работы:					
1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ УЛУЧШЕННАЯ С ОГРУНТОВКОЙ: ПО КАМНЮ СТЕН –наружные стены (толщиной 15мм) Материалы: - Штукатурка гипсовая типа Кнауф МП-75; - Грунтовка типа Кнауф; - Стеклосетка по всей площади; - Профиль-маяк 6мм	М2	1067			Без откосов, маяки в ходе работ удаляются, учесть прокладку демпферной ленты на примыканиях перекрытие-стена.
2	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ УЛУЧШЕННАЯ С ОГРУНТОВКОЙ: ПО БЕТОНУ - перемычки (толщиной 15мм) Материалы: - Штукатурка гипсовая типа Кнауф МП-75; - Грунтовка типа Кнауф; - Стеклосетка по всей площади	М2	15			Без откосов, учесть прокладку демпферной ленты на примыканиях перекрытие-стена.
3	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ УЛУЧШЕННАЯ С ОГРУНТОВКОЙ: ПО КАМНЮ СТЕН – монтажные проемы (толщиной 15мм) Материалы: - Штукатурка гипсовая типа Кнауф МП-75; - Грунтовка типа Кнауф; - Стеклосетка по всей площади; - Профиль-маяк 6мм	М2	85			Без откосов, учесть прокладку демпферной ленты на примыканиях перекрытие-стена.
	ИТОГО:	М2	1167			

Примечание:

1. В предложении рассмотреть вариант оштукатуривания поверхностей с помощью гипсовой штукатурки Кнауф МП-75 или аналог.
2. В предложении предусмотреть затраты на укрытие поверхностей (полы, окна), а также вывоз и утилизацию строительных отходов.
3. Обеспечение технической водой (точкой подключения) обеспечивает Генподрядчик.
4. В предложении учесть, что с 01.01.2019г. ставка НДС составляет 20%.