

Расчет стоимости
 комплекса работ по отделке фасадов
 на объекте: «Жилой комплекс по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Пулковское, уч.569 (4 этаж), дом №6»

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Расход	К-во	Цена за ед. работа	Стоимость работ	Цена за ед. материалы	Стоимость материалов	Общая стоимость
Раздел 1. Отделка фасада.									
1. Огрунтовка и утепление									
1.1	Огрунтовка стен Saracol grund konzentrat	м²		3103,63					
1.2	Монтаж теплоизоляционных плит на клей Saratect Dämmkleber 185	м²		3103,63					
1.2.1	Минераловатная плита Rockwool Фасад Баттс Д Оптима 130 мм (кирпичные стены)	м²	1,05	1722,46					
1.2.2	Минераловатная плита Rockwool Фасад Баттс Д Оптима 150 мм (бетонные стены 160мм)	м²	1,05	1071,25					
1.2.3	Минераловатная плита Rockwool Фасад Баттс Д Оптима 180 мм (бетонные стены 200мм)	м²	1,05	465,10					
	Итого по п. 1								
2. Устройство армирующего слоя									
2.1	Устройство армирующего слоя стен под штукатурку (стеклосетка щелочестойкая Мастер 4*4+ клей шпателька для армирования теплоизоляционных плит Saratect Klebe und Armiertingmasse 186)	м²		3053,09					
	Итого по п. 2								
3. Устройство защитно-декоративного штукатурного слоя									
3.1	Огрунтовка поверхностей стен адгезионной грунтовкой Saracol Putzgrund	м²		3053,09					
3.2	Отделка декоративной штукатуркой стен применяемые материалы:	м²		3053,09					
3.2.1	Декоративная силиконовая штукатурка Saracol AmphiSilan Fassadenputz, структура K20, цвет Amber 105 (основной цвет)	м²		1505,74					
3.2.2	Декоративная силиконовая штукатурка Saracol AmphiSilan Fassadenputz, структура K20, цвет Naturweiss (светлые вставки и отделка стен балконов)	м²		1547,35					
	Итого по п. 3								
4. Отделка балконов									
4.1	Устройство армирующего слоя на откосах под штукатурку (стеклосетка щелочестойкая Мастер 4*4+ клей шпателька для армирования теплоизоляционных плит Saratect Klebe und Armiertingmasse 186)	м		2913,00					
4.2	Огрунтовка оштукатуренных поверхностей Saracol Putzgrund Naturweiss	м		2913,00					
4.3	Отделка декоративной силиконовой штукатуркой AmphiSilan Fassadenputz K20, цвет Naturweiss	м		2409,40					
4.4	Отделка декоративной штукатуркой Saratect Buntstein-Sockelputz CL/B-2 (откосы на цоколе)	м		33,44					
	Итого по п. 4								
	ВСЕГО:								
Раздел 2. Отделка цоколя									
5. Огрунтовка и утепление стен цоколя									
5.1	Огрунтовка стен Saracol Grund konzentrat	м²		271,71					
5.2	Монтаж теплоизоляционных пенополистирольных плит Knauf Therin Facade 130 мм на клей Saratect Dämmkleber 185 (Цоколь) с отм. -1,200 до отм. -0,280	м²		245,33					
5.3	Монтаж теплоизоляционных пенополистирольных плит Knauf Therin Facade 150 мм на клей Saratect Dämmkleber 185 (Цоколь) с отм. -1,200 до отм. -0,280	м²		27,78					
5.4	Монтаж минераловатных плит Rockwool Фасад Баттс Д Оптима 150 мм на клей Saratect Dämmkleber 185 (пожарные отсечки вокруг окон ОК-13)	м2		7,68					
5.5	Установка лючка для доступа к поливным краям	шт	1	5,00					
	Итого по п. 5								
6. Устройство армирующего слоя на цоколе									
6.1	Устройство армирующего слоя на цоколе под штукатурку (стеклосетка щелочестойкая Мастер 4*4+ клей шпателька для армирования теплоизоляционных плит Saratect Klebe und Armiertingmasse 186)	м²		212,65					
	Итого по п. 6								
7. Устройство гидроизоляции на цоколе									
7.1	Нанесение вертикальной гидроизоляции Disbacret S19 3 слоя	м²		271,71					
7.2	Монтаж влагозащитной мембраны Planter-Geo (h=0,5 м)	м²		147,67					
	Итого по п. 7								
8. Устройство защитно-декоративного штукатурного слоя на цоколе									
8.1	Огрунтовка оштукатуренных поверхностей адгезионной грунтовкой Saracol Putzgrund 610 (цвет Marone 12)	м²		212,65					
8.2	Отделка декоративной цокольной штукатуркой Saratect Buntstein-Sockelputz CL/B-2	м²		212,65					
	Итого по п. 8								
	ВСЕГО:								
Раздел 3. Отделка колонн									
9. Окраска поверхностей колонн									
9.1	Огрунтовка поверхностей колонн адгезионной грунтовкой Saracol Putzgrund Naturweiss	м²		182,50					

9.2	Огрунтовка поверхностей колонн адгезионной грунтовкой Saragol Putzgrund 610 (цвет Marmor 12) на уровне цокольного этажа	м²	8,73					
9.3	Окраска поверхностей колонн Декоративной силиконовой штукатуркой AmphisiSilan Fassadenputz, структура K20, цвет Naturweiss	м²	182,50					
9.4	Окраска поверхностей колонн декоративной мозаичной штукатуркой Saratec Binnstein-Sockelputz CL/B-2 на уровне цокольного этажа	м²	8,73					

10. Прочие работы								
10.1	Установка строительных лесов	м²	4324,00					
10.2	Демонтаж строительных лесов	м²	4324,00					
10.3	Грузоподъемные механизмы	комп	1,00					
10.4	Разработка ПНР	комп	1,00					
10.5	Вывоз строительных отходов							
Итого по п. 5								

До начала работ устанавливаются леса - 100%, леса
укрываются защитной сеткой - 100%.