

Расчет стоимости  
комплекса работ по отделке фасадов  
на объекте: «Жилый комплекс по адресу: Санкт-Петербург, пос. Шушары, Гудковское, уч.569 (4 этаж), дом №7

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Расход	К-во	Цена за ед. работа	Стоимость работ	Цена за ед. материалы	Стоимость материалов	Общая стоимость
<b>Раздел 1. Отделка фасада.</b>									
<b>1. Огрунтовка и утепление фасада</b>									
1.1.	Огрунтовка стен Saramol grund konzentrat	м²				2260,50			
1.2.	Монтаж теплоизоляционных плит на клей Saramol Dämmkleber 185	м²				2260,50			
1.2.1	Минераловатная плита Rockwool Фасад Баттс Д Оптима 130 мм (кирпичные стены)	м²	1,05			1174,74			
1.2.2	Минераловатная плита Rockwool Фасад Баттс Д Оптима 150 мм (бетонные стены 160мм)	м²	1,05			896,39			
1.2.3	Минераловатная плита Rockwool Фасад Баттс Д Оптима 180 мм (бетонные стены 200мм)	м²	1,05			302,40			
	Итого по п. 1								
<b>2. Устройство армирующего слоя на фасаде</b>									
2.1.	Устройство армирующего слоя стен под штукатурку (стеклосетка щелочестойкая Мастер 4*4+ клей шпателька для армирования теплоизоляционных плит Saramol Klebe und Armierungsmasse 186)	м²				2260,50			
	Итого по п. 2								
<b>3. Устройство защитно-декоративного штукатурного слоя на фасаде</b>									
3.1.	Огрунтовка поверхностей стен адгезионной грунтовкой Saramol Putzgrund	м²				2253,50			
3.2.	Отделка декоративной штукатуркой стен применяемые материалы	м²				2253,50			
3.2.1.	Декоративная силиконовая штукатурка Saramol AmphiSilan Fassadenputz, структура K20, цвет Aluber 105 (основной цвет)	м²				1 356,00			
3.2.2.	Декоративная силиконовая штукатурка Saramol AmphiSilan Fassadenputz, структура K20, цвет Naturweiss (серые вставки и отделка стен балконов)	м²				897,50			
	Итого по п. 3								
<b>4. Отделка откосов</b>									
4.1.	Устройство армирующего слоя на откосах под штукатурку (стеклосетка щелочестойкая Мастер 4*4+ клей шпателька для армирования теплоизоляционных плит Saramol Klebe und Armierungsmasse 186)	м				2 226,48			
4.2.	Огрунтовка оштукатуренных поверхностей Saramol Putzgrund Naturweiss	м				1 691,80			
4.3.	Отделка декоративной силиконовой штукатуркой AmphiSilan Fassadenputz K20, цвет Naturweiss	м				1 691,80			
4.4.	Отделка декоративной штукатуркой Saramol Buntstein-Sockelputz CL/B-2 (откосы на покле)	м				22,88			
	Итого по п. 4								
	ВСЕГО:								
<b>Раздел 2. Отделка цоколя</b>									
<b>5. Огрунтовка и утепление стен цоколя</b>									
5.1	Огрунтовка стен Saramol Grund konzentrat	м²				193,50			
5.2	Монтаж теплоизоляционных пенополистирольных плит Knauf Therm Facade 130 мм на клей Saramol Dämmkleber 185 ( Цоколь ) с отм. -1,200 до отм. -0,280	м²				158,94			
5.3	Монтаж теплоизоляционных пенополистирольных плит Knauf Therm Facade 150 мм на клей Saramol Dämmkleber 185 ( Цоколь ) с отм. -1,200 до отм. -0,280	м²				28,22			
5.4	Монтаж минераловатных плит Rockwool Фасад Баттс Д Оптима 150 мм на клей Saramol Dämmkleber 185 (вспыжарные отсечки вокруг окон ОК-13)	м2				6,34			
5.5	Установка лючка для доступа к поливным кранам	шт	1			4,00			
	Итого по п. 5								
<b>6. Устройство армирующего слоя на цоколе</b>									
6.1.	Устройство армирующего слоя на цоколе под штукатурку (стеклосетка щелочестойкая Мастер 4*4+ клей шпателька для армирования теплоизоляционных плит Saramol Klebe und Armierungsmasse 186)	м²				143,44			
	Итого по п. 6								
<b>7. Устройство гидроизоляции на цоколе</b>									
7.1.	Нанесение вертикальной гидроизоляции Disocret 519 3 слоя	м²				193,50			
7.2.	Монтаж влагозащитной мембраны Pflinter Geo (h=0,5 м)	м²				105,16			
	Итого по п. 7								
<b>8. Устройство защитно-декоративного штукатурного слоя на цоколе</b>									
8.1.	Огрунтовка штукатурных поверхностей адгезионной грунтовкой Saramol Putzgrund 610 (цвет Marone 12)	м2				143,44			
8.2.	Отделка декоративной цокольной штукатуркой Saramol Buntstein-Sockelputz CL/B-2	м2				143,44			
	Итого по п. 8								
	ВСЕГО:								
<b>Раздел 3. Отделка колонн и балконов</b>									
<b>9. Окраска поверхностей колонн и низа лоджий</b>									
9.1	Огрунтовка поверхностей колонн адгезионной грунтовкой Saramol Putzgrund Naturweiss	м2				101,70			
9.3	Огрунтовка поверхностей колонн адгезионной грунтовкой Saramol Putzgrund 610 (цвет Marone 12) на уровне цокольного этажа	м2				5,32			

9.4	Окраска поверхностей колонн Декоративной силиконовой штукатуркой Amphibolan Fassadenputz, структура K20, цвет Naturweiß	м2		101,70					
9.5	Окраска поверхностей колонн декоративной мозаичной штукатуркой Saratoc Buntstein-Sockelputz CL/B-2 на уровне пола на этаже	м2		5,32					
Итого по п. 9									
<b>10. Прочие работы</b>									
10.1	Установка строительных лесов	м <sup>2</sup>		3223,00					
10.2	Демонтаж строительных лесов	м <sup>2</sup>		3223,00					
10.3	Грузоподъемные механизмы	комп.		1,00					
10.4	Разработка ППР	комп.		1,00					
10.5	Вывоз строительных отходов								
Итого по п. 5									

До начала работ устанавливаются леса - 100%, леса  
укрываются защитной сеткой - 100%.