

**Расчет стоимости (форма)
присоединение объектовой системы оповещения к региональной автоматизированной системе
централизованного оповещения (РАСЦО)**

№ поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение	Ед. измер.	Кол - во	Стоимость материалов за ед., руб.	Стоимость материалов всего, руб.	Стоимость работ за ед., руб.	Стоимость работ всего, руб.
1.	Оборудование							
1.1	Шкаф телекоммуникационный напольный 18U	ШТК-М-18.6.6-4AAA	шт.	1				
1.2	Модуль вентиляторный 19", 1U, 3 вентилятора	МВ-400-3К	шт.	2				
1.3	Блок розеток, 19", 1U без выключателя	08.03.07/БР-9.3	шт.	2				
1.4	Комплект проводов заземления для шкафа ШРН, универсальный	ПЗ-ШРН	шт.	1				
1.5	Комплект щеточного ввода в шкаф, универсальный	КВ-Щ-55,420						
1.6	Комплект монтажный №1 (винт, шайба, гайка с защелкой)	КМ-1-50	шт.	2				
1.7	19" панель с DIN-рейкой PS-3U	КП-AB	шт.	1				
1.8	Датчик сухого контакта	RMS-I-DRS	шт.	1				
1.9	Шкаф с УКБ СГС-22-МЕ 900В в составе:	УКБ СГС-22-МЕ 900В	компл.	1				
1.10	Шкаф для моноблока УКБ СГС-22-МЕ900							
1.11	Комплект монтажных и запасных частей для УКБ СГС-22-МЕ900В							
1.12	Усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-МЕ900В							
1.13	Маршрутизатор Cisco 881							
1.14	Инвертор TS-200							
1.15	Блок розеток 220В, 19", 1U, 8 розеток							
1.16	Извещатель охранный объемный оптико-электронный «Икар-1»							
1.17	Блок контроля вскрытия							
1.18	Аккумуляторные батареи							
1.19	Громкоговоритель рупорный ГР100.2	ГР100.02	компл.	3				

	Громкоговоритель рупорный ГР100.2	ГР100.02	компл.	3				
	Блок розеток 220В/16А, 19", 1U, 8 розеток	RG03-004	шт.	2				
2.	Кабель и кабельные изделия							
2.1	Кабель МРМПЭ2х1,2	МРМПЭ2х1,2	м	1300				
2.2	Коммутационный шнур RJ-45-RJ45 UTP Cat.5e	C5E-154GY-5MB	шт.	2				
3.	Монтажные материалы							
3.1	Гибкая гофрированная труба из ПВХ-пластиката	91920	м	1300				
3.2	Держатель с защёлкой и дюбелем для трубы	50620	упак.	2600				
3.3	Кабельная стяжка 250 мм	25316	шт.	2600				
3.4	Коробка распаячная, IP 65	T25 2007029	шт.	6				
3.5	Коробка распределительная ТУСО 70х70х40		шт.	2				
3.6	Трубостойка (длина 1.9 м) с молниеприемником		компл.	2				
3.7	Опорный фланец		шт.	2				
3.8	Опорная гильза ОГР-2		шт.	2				
3.9	Держатель проводника на плоской кровле		шт.	4				
3.10	Шуруп 4.2х40		шт.	1				
3.11	Талреп крюк кольцо М8		шт.	2				
3.12	Коуш DIN 6899 М8		шт.	4				
3.13	Струбцина		шт.	4				
3.14	Зажим для троса 6 мм DIN 741		шт.	4				
3.15	Болт М16х40		шт.	8				
3.16	Шайба М16		шт.	8				
3.17	Гайка М16		шт.	8				
3.18	Металлическая пластина 400х400х10		шт.	8				
3.20	Металлическая пластина 250х250х5		шт.	2				
3.21	Распорный анкер М10х60		шт.	2				
3.22	Пластина для крепления к хомуту		шт.	2				
3.23	Пластина крестовая		шт.	2				
	Хомут для крепления громкоговорителя			2				
	Болт М10х40		шт.	8				

Шайба М10		шт.	8				
Гайка М10		шт.	8				
Хомут для тросовых выходов		шт.	2				
Символ «Молния» (треугольник) 100x100x100		шт.	2				

Примечания:

1. Длину трассы кабеля необходимо измерить по месту.
2. Оборудование, материалы или изделия могут быть заменены на аналогичное с соблюдением указанных технических характеристик.