



№ 302-24-800/14-0-1

29.01.2014

Рассмотрев Ваши письма № 498 от 15.10.2013, № 513 от 21.10.2013 и № 650 от 29.11.2013 о возможности корректировки условий подключения № 52-20-2829/08-2.1 от 06.07.2009, с учетом письма № 19-14-8284/10-4-1 от 15.12.2010 о корректировке условий подключения на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения объекта «Жилой комплекс», расположенного по адресу Санкт-Петербург, г. Пушкин, территория в Западной части Пушкинского р-на, ограниченная Петербургским ш., Варшавским направлением ОЖД, Проектируемой ул. №1, соединяющей Петербургское ш. с продолжением Ленинградского ш. и Проектируемой ул. №2, в части уточнения подключаемых нагрузок по водоотведению, изменению разбивки расходов по водоснабжению и водоотведению по I и II этапам строительства и уточнения шифра проектов, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщает, что согласовываются следующие изменения условий подключения

**Раздел «Водопотребление» изложить в следующей редакции»**

Подача воды питьевого качества из системы коммунального водоснабжения общим расходом **2370,93** м<sup>3</sup>/сут, в том числе на

**I этап, общим расходом 52,24 м<sup>3</sup>/сут, в том числе.**

**Офисное здание и АЗС (участок 351)**

общим расходом 52,24 м<sup>3</sup>/сут, в том числе  
-хозяйственно-питьевые нужды 37,74 м<sup>3</sup>/сут  
-полив территории 14,5 м<sup>3</sup>/сут  
-внутреннее пожаротушение 2,5 л/с.

**II этап, общим расходом 2318,69 м<sup>3</sup>/сут, в том числе.**

**Жилой комплекс (участок 432)**

общим расходом 100,65 м<sup>3</sup>/сут, в том числе  
-хозяйственно-питьевые нужды 87,31 м<sup>3</sup>/сут  
-полив территории 13,34 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 433)**

общим расходом 134,85 м<sup>3</sup>/сут, в том числе  
-хозяйственно-питьевые нужды 115,43 м<sup>3</sup>/сут  
-полив территории 19,42 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 434)**

общим расходом 159,37 м<sup>3</sup>/сут, в том числе  
-хозяйственно-питьевые нужды 136,58 м<sup>3</sup>/сут  
-полив территории 22,79 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 435)**

общим расходом 147,98 м<sup>3</sup>/сут, в том числе  
-хозяйственно-питьевые нужды 126,82 м<sup>3</sup>/сут  
-полив территории 21,16 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 437)**

общим расходом 170,75 м<sup>3</sup>/сут, в том числе  
-хозяйственно-питьевые нужды 146,33 м<sup>3</sup>/сут  
-полив территории 24,42 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 444)**

общим расходом 170,75 м<sup>3</sup>/сут, в том числе  
-хозяйственно-питьевые нужды 146,33 м<sup>3</sup>/сут  
-полив территории 24,42 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 443)**

общим расходом 134,85 м3/сут, в том числе  
-хозяйственно-питьевые нужды 115,43 м3/сут  
-полив территории 19,42 м3/сут

**Жилой комплекс (участок 442)**

общим расходом 100,65 м3/сут, в том числе  
-хозяйственно-питьевые нужды 87,31 м3/сут  
-полив территории 13,34 м3/сут

**Жилой комплекс (участок 441)**

общим расходом 139,57 м3/сут, в том числе  
-хозяйственно-питьевые нужды 117,23 м3/сут  
-полив территории 22,34 м3/сут

**Жилой комплекс (участок 572)**

общим расходом 196,21 м3/сут, в том числе  
-хозяйственно-питьевые нужды 164,7 м3/сут  
-полив территории 31,51 м3/сут

**Жилой комплекс (участок 446)**

общим расходом 112,37 м3/сут, в том числе  
-хозяйственно-питьевые нужды 96,19 м3/сут  
-полив территории 16,18 м3/сут

**Жилой комплекс (участок 357)**

общим расходом 112,37 м3/сут, в том числе  
-хозяйственно-питьевые нужды 96,19 м3/сут  
-полив территории 16,18 м3/сут

**Жилой комплекс (участок 447)**

общим расходом 100,65 м3/сут, в том числе  
-хозяйственно-питьевые нужды 87,31 м3/сут  
-полив территории 13,34 м3/сут

**Многофункциональный комплекс (участок 355)**

общим расходом 104,48 м3/сут, в том числе  
-хозяйственно-питьевые нужды 75,48 м3/сут  
-полив территории 29,00 м3/сут  
-внутреннее пожаротушение 2,5 л/с

**Жилой комплекс (участок 569)**

общим расходом 433,19 м3/сут, в том числе  
-хозяйственно-питьевые нужды 363,62 м3/сут  
-полив территории 69,57 м3/сут

может быть обеспечена

по I этапу от проектируемого водопровода диаметром 350 мм по ул. №1 (шифр 09 001-01 согласованного на основании ранее выданных технических условий № 52-20-9752/07-0-1 от 24.12.2007, условий подключения № 52-20-9752/07-2-1 от 14.01.2008 с учетом корректировки шифр 3-08/11-НВ), после его строительства ООО «Вентус» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» не гарантирует необходимый напор, бесперебойное водоснабжение и качество воды до передачи данной сети в собственность города Санкт-Петербург/хозяйственное ведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

по II этапу от проектируемого водопровода диаметром 350 мм по ул. №1, №3, №4, продолжения 3-й Пятилетки (шифр 09 001-01 согласованного на основании ранее выданных технических условий № 52-20-9752/07-0-1 от 24.12.2007, условий подключения № 52-20-9752/07-2-1 от 14.01.2008 с учетом корректировки шифр 3-08/11-НВ и С-258-НВ-13-6), после его строительства ООО «Вентус» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» не гарантирует необходимый напор, бесперебойное водоснабжение и качество воды до передачи данной сети в собственность города Санкт-Петербург/хозяйственное ведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

На каждое здание предусмотреть отдельный водопроводный ввод с установкой отключающей задвижки в месте врезки

Точка подключения на коммунальной сети водопровода, в соответствии с ранее выданными техническими условиями № 52 20-2829/08-1 1 от 16.02.2009, условиями подключения № 52-20-2829/08-2-1 от 06.07 2009, корректировками условий подключения № 52 20-2829/08-4-1 от 16.04 2010, № 19-14-5799/10-0-1 от 02 07 2010 к сетям инженерно-технического обеспечения, а также согласованного проекта (шифр 09 001-01 с учетом корректировок шифр 3-08/11-НВ и С-258-НВ-13-6) на основании ранее выданных технических условий № 52-20-9752/07-0-1 от 24.12.2007, условий подключения № 52-20-9752/07 2-1 от 14.01 2008) в адрес ООО «Вентус»

Наружное пожаротушение 20,0 л/с обеспечить из пожарных гидрантов, установку которых предусмотреть на проектируемом водопроводе

Гарантированный напор в месте присоединения 20,0 м в.ст

Перед началом проектирования гарантированный напор подлежит уточнению

Зона влияния ЮВС.

**Раздел «Водоотведение» изложить в следующей редакции»:**

Сброс бытовых сточных вод в систему коммунальной канализации общим расходом **2000** м<sup>3</sup>/сут, в том числе на

***I этап, общим расходом 37,74 м<sup>3</sup>/сут, в том числе***

**Офисное здание и АЗС (участок 351)**

-хозяйственно- бытовые стоки 37,74 м<sup>3</sup>/сут

***II этап, общим расходом 1962,26 м<sup>3</sup>/сут, в том числе***

**Жилой комплекс (участок 432)**

-хозяйственно-бытовые стоки 87,31 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 433)**

-хозяйственно-бытовые стоки 115,43 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 434)**

-хозяйственно-бытовые стоки 136,58 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 435)**

-хозяйственно-бытовые стоки 126,82 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 437)**

-хозяйственно-бытовые стоки 146,33 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 444)**

-хозяйственно-бытовые стоки 146,33 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 443)**

-хозяйственно-бытовые стоки 115,43 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 442)**

-хозяйственно-бытовые стоки 87,31 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 441)**

-хозяйственно-бытовые стоки 117,23 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 572)**

-хозяйственно-бытовые стоки 164,7 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 446)**

-хозяйственно-бытовые стоки 96,19 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 357)**

-хозяйственно-бытовые стоки 96,19 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 447)**

-хозяйственно-бытовые стоки 87,31 м<sup>3</sup>/сут

**Многофункциональный комплекс (участок 355)**

-хозяйственно-бытовые стоки 75,48 м<sup>3</sup>/сут

**Жилой комплекс (участок 569)**

-хозяйственно-бытовые стоки 363,62 м<sup>3</sup>/сут,

по I этапу выполнить на КНС Пулковского отд. пос. Шушары, после ее выноса ЗАО «ЭкспоФорум»

по II этапу выполнить на КНС Пулковского отд. пос. Шушары, после ее выноса ЗАО «ЭкспоФорум»

Точка подключения на коммунальной сети канализации, в соответствии с ранее выданными техническими условиями №52-20-2829/08-1-1 от 16.02.2009, условиями подключения № 52-20-2829/08-2-1 от 06.07 2009, корректировками условий подключения № 52-20-2829/08-4-1 от 16.04.2010, №19-14-5799/10-0-1 от 02 07 2010 к сетям инженерно-технического обеспечения, а также согласованного проекта (шифр 09 001-01) на основании ранее выданных технических условий №52-20-9752/07-0-1 от 24 12 2007, условий подключения № 52-20-9752/07-2-1 от 14.01 2008) в адрес ООО «Вентус»

Для обеспечения бесперебойного водоотведения проектом необходимо предусмотреть реконструкцию существующей системы водоотведения Мероприятия, необходимые для создания технической возможности подключения данного объекта в связи с увеличением мощности в объеме 2000 м3/сут выполняются ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» за счет платы за подключение вне рамок инвестиционной программы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Сброс поверхностных сточных вод с кровли и прилегающей территории и дренажных вод может быть выполнен

по I этапу

Офисное здание и АЗС (участок 351) на КНС Пулковского отд. пос. Шушары, после ее выноса ЗАО «ЭкспоФорум»

по II этапу согласовать с органами Госконтроля

Точка подключения на коммунальной сети канализации, в соответствии с ранее выданными техническими условиями № 52-20-2829/08-1 1 от 16.02.2009, условиями подключения № 52-20-2829/08-2-1 от 06.07 2009, корректировками условий подключения № 52-20-2829/08-4-1 от 16.04.2010, № 19-14-5799/10-0-1 от 02 07 2010 к сетям инженерно-технического обеспечения, а также согласованного проекта (шифр 09 001-01) на основании ранее выданных технических условий № 52-20-9752/07-0-1 от 24.12.2007, условий подключения № 52-20-9752/07-2-1 от 14.01 2008) в адрес ООО «Вентус»

В остальных разделах условия подключения № 52-20-2829/08-2-1 от 06.07 2009, корректировки условий подключения №52-20-2829/08-4-1 от 16.04 2010, №19-14-5799/10-0-1 от 02.07 2010, № 19-14-8284/10-4-1 от 15 12 2010. остаются без изменений

Данное письмо является неотъемлемой частью условий подключения № 52-20-2829/08-2-1 от 06.07 2009, корректировок условий подключения №52-20-2829/08-4-1 от 16.04.2010, №19-14-5799/10-0-1 от 02.07 2010, № 19-14-8284/10-4-1 от 15 12 2010 и вступает в силу с момента подписания дополнительного соглашения № 4 к договору № 4480/11 от 15 12.2011

**Заместитель директора филиала по подключениям  
филиала ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"  
"Единый расчетный центр"  
А.В. Лебедев**

