

**Приложение 1
к тендерному заданию**

Расчет стоимости

изготовление и монтаж «теплых» алюминиевых витражных конструкций для остекления лестничных клеток с однокамерными стеклопакетами на объекте: «Жилой комплекс» по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, Пулковское, участок 572»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость работ (руб.)		Стоимость мат-лов (руб.)		Всего (руб.)
				ед.	всего	ед.	всего	
1.	Изготовление и монтаж «теплых» алюминиевых витражных конструкций для остекления лестничных клеток с однокамерными стеклопакетами с указанием названий фурнитуры, включая доставку изделий на объект, подъем и разноску к месту монтажа, укрытие изделий и стеклопакетов защитной пленкой с очисткой перед сдачей Заказчику	м ²	Дом №1- 86,402; Дом №2- 118,523; Дом №3- 118,523;					
	ИТОГО:		323,447					

Примечание:

1. В проекте размеры алюминиевых конструкций витражного остекления указаны по ширине проема. Перед изготовлением необходимо произвести замеры проемов.
2. При изготовлении учесть монтажные зазоры.
3. При расчете сверить количество и площадь остекления указанные в ведомостях заполнения оконных проемов лестничных клеток с проектом.