

Тендерное задание

1. **Предмет тендера** – изготовление и монтаж «теплых» алюминиевых витражных конструкций для остекления лестничных клеток с однокамерными стеклопакетами. Значение приведенного сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждающих конструкций на лестничных клетках – $0,51 \text{ м}^2 \text{ } ^\circ\text{C}/\text{Вт}$.
2. **Объем выполняемых работ** – объем выполняемых работ приведен в приложении к настоящему тендерному заданию и материалами рабочего проекта шифр: сМ4.01.16-Д1-АР, сМ4.01.16-Д2-АР, сМ4.01.16-Д3-АР, сМ4.01.16-АС5, сМ4.10.16-АС5.

Принимаются предложения как на весь объем, так и на каждый дом в отдельности.

В коммерческом предложении учесть, что для остекления лестничных клеток применить «теплые» алюминиевые витражные конструкции - стоечно-балочная система из алюминиевых профилей типа "Татпроф" ТП 50300. Цвет профиля для остекления лестницы RAL 3005. Стеклопакеты - подтвердить расчетом на ветровую нагрузку. Наружное стекло - прозрачное стекло "Stopsol Phoenix Clear" ("Стопсол Феникс Клир" - производство Россия), толщина 6 мм – подтвердить расчетом.

3. **Требование к качеству монтажных работ** – работы должны быть выполнены согласно рекомендаций разработчиков систем светопрозрачных ограждающих конструкций, инструкций по применению используемых материалов, рабочего проекта, ГОСТ Р 52749-2007, ГОСТ Р 54861-2011, СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 и других действующих строительных норм и правил.
4. **Требования к безопасности производства работ** – СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СНиП 12-03-2001, ч.1 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования», СНиП 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство», а также в соответствии с положениями Градостроительного кодекса, Федеральным законом «О техническом регулировании» и другими федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами Российской Федерации.
5. **Требования к гарантийному сроку** – не менее 5 лет.
6. **Цена договора** - включает в себя все необходимые затраты, связанные с выполнением работ. Расчет производить согласно формы (Приложение 1 к тендерному заданию). Расчет стоимости производится в рублях.
7. **Сроком окончания работ** – считается подписание акта приема-сдачи выполненных работ с предоставлением пакета документов освидетельствования работ.

8. **Требования к исполнительной документации** - исполнительная документация должна быть представлена в полном объеме, в соответствии с требованиями действующих СНиП, а также сертификаты, удостоверяющие качество использованных при проведении работ материалов, изделий, комплектующих и оборудования, заверенные печатью исполнителя, включая Заключение по оценке огнестойкости и пожарной опасности наружных несущих светопрозрачных конструкций с узлами примыкания и крепления к железобетонным перекрытиям.
9. **Осуществление контроля на производстве** — Заказчик должен иметь возможность в любое время проверить на производстве исполнителя качество изготовления конструкций и наличие подтверждающей качество материалов документации.
10. **Особые условия** – дополнительные работы и материалы, не учтенные при составлении расчета стоимости, но необходимые для безаварийной работы и сдачи объекта в эксплуатацию, выполняются и приобретаются за счет подрядчика.

Приложение 1 к тендерному заданию:

- Расчет стоимости (форма).